



POWIAT NAKIELSKI

ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. + 48 52 386 66 33 fax + 48 52 386 66 25
www.powiat-nakielski.pl, starosta.cna@powiatypolskie.pl
NIP 5581724333, REGON 092350866



Nakło nad Notecią, dnia 2012-09-14



Z62246

Zainteresowani Wykonawcy

OWO.272.13.2012

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie w przetargu nieograniczonym na budowę budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym – etap II, współfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w ramach budowy przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią

Uprzejmie informuję, że dnia 12 września 2012r. wpłynęło zapytanie jednego z Wykonawców o następującej treści:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn.: „Budowa budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym – etap II, współfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach budowy przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią” prosimy o odpowiedź na następujące pytanie

I Branża sanitarna

Brak w przedmiarach sieci zewnętrznych – przyłącza wody dn63mm i dn32mm oraz przyłącza kan. Sanitarnej dn160, czy należy ująć w wycenie?

Zaniżono w przedmiarach długość przyłącza gazu : jest 14,2mb powinno być 56mb. Czy poprawić?

Zbiornik gazu propan-butan dostarcza nieodpłatnie dostawca gazu. Czy wycenić?

Nie ujęto w przedmiarach wyposażenie sanitariatów w urządzeniach białego montażu dla osób niepełnosprawnych. Czy wycenić?

Proszę o informacje nt. głębokości występowania wody gruntowej na terenie – istotny przy wycenie uzbrojenia terenu.

II Branża budowlana

Zestawienie stolarki drzwiowej jest niezgodne z rysunkami rzutu partera i piętra

- drzwi D05 wg zestawienia jest 4 szt., wg rzutu 5 szt. – ile drzwi należy przyjąć?

- drzwi D06 wg zestawienia jest 4 szt., wg rzutu 5 szt. – ile drzwi należy przyjąć?

- drzwi D10 wg zestawienia jest 8 szt., wg rzutu 10 szt. – ile drzwi należy przyjąć?

Jednocześnie w zestawieniu drzwi brak opisu dla drzwi i wewnętrznych z wskazaniem które mają być wyposażone w samozamykacz, klamkę i zamek oraz kratkę wentylacyjną jednocześnie pozycja 112 przedmiaru budowlanego mówi o drzwiach wewnętrznych wyposażonych w powyższe akcesoria. Czy samozamykacze i kratki mają być zamontowane w drzwiach wewnętrznych oraz jakie klamki i zamki mają być zamontowane?

Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej okno OZ8 jest 3 szt. wg rzutu piętra są 4 szt. ile okien należy przyjąć?

Zgodnie z 75 pozycją przedmiaru budowlanego należy obłożyć strop drewnem w ilości 1 kpl. Brak detalu i rysunku, gdzie i jakiej ilości należy przyjąć oraz jakiego typu?

Zgodnie z pozycją 117 przedmiaru budowlanego – dostawa i montaż odbojników do drzwi – 12 szt. Czy należy ująć odbojniki drzwiowe czy też odbojnice ścienne?

Zgodnie z pozycją 24 przedmiaru budowlanego – daszek nad bramą do warsztatu – 1 kpl. Brak wymiarów, brak detalu z jakiego oraz określenia z jakiego materiału ma być wykonany.

Czy Zamawiający poda parametry dla następujących elementów:

- wykładziny homogeniczne
- posadzki z deszczulek
- posadzki z drewna egzotycznego

7. Zgodnie z przedmiarem budowlanym w dziale Wyposażenia należy ująć dostawę i montaż identyfikacji wizualnej wewnętrznej i zewnętrznej 1 kpl. W dokumentacji brak detalu oraz opisu, czy Zamawiający zamieści informację umożliwiającą wycenę tego elementu?

8. W przedmiarach brak pozycji na ewentualne wycieraczki, czy należy ująć w wycenie, a jeśli nie to jakie?

W odpowiedzi na pytania informuję, że:

Branża sanitarna:

Ad1. Przyłącza wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej zostały wykonane w Etapie I (patrz rys. S1 istniejące uzbrojenie).

Ad2. Długość przyłącza należy uwzględnić zgodnie z projektem wykonawczym jak na rys. S1.

Ad3. Należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne dla przekazania kompletnej instalacji, ze zbiornikiem gazu w użytkowanie Inwestora.

Ad4. Należy uwzględnić w pom. 0.04 i 0.06 poręcz stałą dla umywalek oraz składaną i stałą dla wc, umywalka oraz bateria z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Natomiast w pom. 0.19 uchwyt stały obustronnie przy umywalce, uchwyt składany i stały przy wc oraz siedzisko natryskowe składane z pochwytem, umywalka oraz bateria z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Elementy ze stali nierdzewnej.

Ad5. Poziom wody gruntowej z uwagi na specyfikę warunków ulega znacznym wahaniom. W załączeniu dodatkowe materiały.

Branża budowlana:

Ad1. Ilość drzwi należy przyjąć zgodnie z rzutem parteru i piętra. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego architektury budynku pkt. 7.6 wszystkie drzwi z określoną klasą odporności ogniowej oraz drzwi otwierające się na drogi ewakuacyjne powinny być wyposażone w samozamykacze. Wyposażenie w klamkę i zamek oraz kratkę wentylacyjną przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki rys. od PW.A/08 do PW.A/15.

Ad2. Przyjąć zgodnie z rzutem piętra.

Ad3. Przyjąć zgodnie z rys. PW.A/16 i PW.A/17. Drewno na stopniach dębowe.

Ad4. Przyjąć odbojnice ściennie.

Ad5. Daszek nad bramą do warsztatu zgodnie z rysunkiem elewacji PW.A/07 (konstrukcja analogicznie jak dla balkonów). Pokrycie daszku – płyta poliwęglanowa.

Ad6. Należy przyjąć drewno egzotyczne o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, wykładziny oraz posadzki z deszczulek dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, posiadającymi atesty i certyfikaty jakości.

Ad7. Identyfikacji wizualna zgodnie z projektem umieszczonym w folderze projekt wykonawczy architektura budynku. Wykonanie identyfikacji wizualnej zewnętrznej będzie obejmować wykonanie napisu na budynku „Przystań wodna w Nakle nad Notecią” wraz z logiem przystani i Powiatu Nakielskiego. Szczegóły zostaną ustalone w trakcie realizacji obiektu.

Ad8. Należy uwzględnić zamontowanie wycieraczki (krata stalowa) dla wszystkich drzwi zewnętrznych do budynku.

WICESTAROSTA

A. Kinderman

mgr Andrzej Kinderman