



POWIAT NAKIELSKI

ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. + 48 52 386 66 33 fax + 48 52 386 66 25
www.powiat-nakielski.pl, starosta.cna@powiatypolskie.pl
NIP 5581724333, REGON 092350866



Nakło nad Notecią, dnia 2012-09-14



Z62246

Zainteresowani Wykonawcy

OWO.272.13.2012

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie w przetargu nieograniczonym na budowę budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym – etap II, współfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w ramach budowy przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią

Uprzejmie informuję, że w dniach 11-13 września 2012r. wpłynęły zapytania Wykonawców o następującej treści:

Pismo z dnia 11.09.2012 o treści:

W SST została zamieszczona informacja, że Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, po stronie Zamawiającego jest uzyskanie zgody na prace związane z usunięciem drzew i krzaków. Pytanie: kto ponosi koszty związane z opłatami za usuwanie drzew i za jeden centymetr obwodu pnia oraz jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami.

W odpowiedzi na w/w pytanie informuję, że:

Zgodnie z Decyzją Burmistrza MiG Nakło nad Notecią (GKS 6131.64.2012 z dnia 19.06.2012r) zezwalającą na dokonanie wycinki drzew za wycinkę nie będzie naliczana opłata a w ramach rekompensaty przyrodniczej należy przeprowadzić zadrzewienie zgodnie z „Projektem zagospodarowania terenu: Projekt Zieleni”

Pismo z dnia 12.09.2012 o treści:

1. Dokumentacja projektowa branży sanitarnej oraz architektoniczna wskazuje do wykonania łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku. Prosimy o wyjaśnienie czy urządzenia sanitarne w tych pomieszczeniach mają być zainstalowane jako specjalne dla osób niepełnosprawnych?
2. Prosimy o wyjaśnienie czy i przy jakich urządzeniach sanitarnych należy zastosować uchwyty dla niepełnosprawnych w łazienkach?
3. Prosimy o wyjaśnienie z czego mają być wykonane blaty widoczne na rysunkach rzutów pomieszczeń łazienkach? Czy w związku z przyjętym rozwiązaniem umywalki w tych pomieszczeniach należy skalkulować jako nablatowe czy wpuszczone w blat? Jakiego typu syfony umywalkowe należy przyjąć do kalkulacji (mosiężne PVC)?
4. Prosimy o informację w jaki sposób wykonać zabudowę stelaży do WC w łazienkach. Dokumentacja projektowa nie precyzuje tego a przedmiar robót nie przewiduje tego typu prac do wykonania.
5. Czy do kalkulacji należy przyjąć wyłącznie brodziki natryskowe czy także kabiny. Jeśli tak to z czego mają być one wykonane?

6. W przedmiarze robót występują nazwy producentów urządzeń sanitarnych. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych – równoważnych urządzeń?

W odpowiedzi na w/w pytania informuję, że:

- Ad1. Odpowiedzi udzielono w piśmie „Odpowiedź na pytania 2” w pkt 4 dla branży sanitarnej.
Ad2. Odpowiedzi udzielono w piśmie „Odpowiedź na pytania 2” w pkt 4 dla branży sanitarnej.
Ad3. Blaty należy wykonać z kamienia sztucznego. Umywalki nabladowe. Syfony umywalkowe - mosiężne .
Ad4. Zabudowę należy wykonać w systemie suchej zabudowy z płyt GKBI wodoodpornych z położeniem płytek zgodnie z opisem projektu wykonawczego architektury budynku pkt 4.10.
Ad5. Należy uwzględnić kabiny prysznicowe z wypełnieniem szklanym i brodzikiem.
Ad6. Tak, na zasadach określonych w §1 ust. 7 wzoru umowy na roboty budowlane.

Pismo z dnia 13.09.2012 o treści:

1. Czy witryny WZ8 / WZ15 / WZ14 / WZ13 w opisie Ogród Zimowy, wykonać w systemie fasadowym czy okiennym?
2. Drzwi wewnętrzne z rysunku PW.A/10 w opisie jaka aluminium ciepłe czy jest to konieczne?

W odpowiedzi na w/w pytania informuję, że:

- Ad1. Wykonać w systemie fasadowym.
Ad2. Drzwi wewnętrzne za wyjątkiem drzwi D08 do warsztatu skutniczego nie muszą być wykonane z profili „ciepłych”.

Pismo z dnia 13.09.2012 o treści:

W przedmiarze robót – architektura poz. 24 dotyczy daszku nad ramą do warsztatu

Pytanie: prosimy o podanie dokładnych wymiarów oraz materiałów z jakich należy wykonać daszek

W specyfikacji technicznej dotyczącej Elementów małej architektury w poz. 2.2 znajduje się wykaz materiałów, który jest znacznie mniejszy niż zamieszczony w przedmiarze robót – zagospodarowanie terenu.

Pytanie: czy wycena dotyczy tylko elementów umieszczonych w przedmiarze

W odpowiedzi na w/w pytania informuję, że:

- Ad1. Odpowiedzi udzielono w piśmie „Odpowiedź na pytania 2”. w pkt 5 dla branży budowlanej.
Ad2. Należy przyjąć elementy małej architektury zgodnie z projektem (elementem pomocniczym jest przedmiar robót). STWiOR jedynie specyfikuje.

Dodatkowe pozycje kosztorysowe nie ujęte w przedmiarze robót a wynikające z projektu oraz wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytania oferentów, należy ująć jako dodatkowe na końcu odpowiedniego elementu kosztorysu.