

PRZEDMIAR ROBÓT
 Rekultywacja drogi powiatowej nr 1906 Dziunin-Mrocza
 odcinek Broniewo - Wyrza km: 8+151-9+011 = 860 mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia ilości robót	Jedn.	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		Wytyczenie elementów drogi - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,860
2		Ścinanie i karczowanie krzewów i wyrosli (gęste). Utylizacja pozostałości i karpiny po stronie Wykonawcy ha: 700*5/10000	ha	0,350
3		Ścinka drzew i karczowanie ich korzeni, utylizacja karpiny i pozostałości po stronie Wykonawcy. Pozyskane drewno stanowi własność Wykonawcy - drzewa o średnicy: - do 15 cm - 61 szt - do 20 cm - 5 szt - do 30 cm - 7 szt - do 40 cm - 3 szt - do 50 cm - 4 szt - do 80 cm - 1 szt - do 90 cm - 1 szt - do 100 cm - 1 szt - do 120 cm - 2 szt - do 150 cm - 1 szt	szt.	86
4		Spulchnienie ziemi zadarnionej z pocięciem i rozdrobnieniem darniny gebogryzarką kat.gruntu III ha: 860*6/10000	ha	0,516
5		Plantowanie terenu po spulchnieniu	m2	5 160
6		Zagęszczanie podłoża pod konstrukcję jezdni	m2	5 160
		WARSTWA JEZDNI		
7		Ułożenie geowłókniny o szerokości 4 m o własnościach separacyjnych drobne cząstki gruntów spoistych (wg dokumentu dopuszczającego do obrotu) m2: 860*4,0	m2	3 440
8		Wykonanie podbudowy z kruszywa grubego, gruzu betonowego frakcji do 60 mm grubości 15 cm m2: 4,0*860+36	m2	3 476