

PRZEDMIAR ROBÓT

Powierzchniowe utwalenie na drodze 1140C Sośno - Mrocza Las

od km 0+000 do km 2+211 tj. 2211 mb

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni m ² : 2211.0*5.0	m ²	11055,0
2		Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej przy użyciu MMA bez obcinania krawędzi wyboju	t	1,0
II. POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE				
3		Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową szybkorozpadową C65 B PU/RC i grysem 2/5 mm o właściwościach: - nasiąkliwość: ≤ 1.0% - odporność na polerowanie: PSV ≥ 50	m ²	11055,0
III. ROBOTY ZIEMNE NA POBOCZACH				
4		Ścięcie poboczy na średniej grubości 10 cm wraz z profilowaniem do spadku 6% (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) m ² : 2211.0*1.5*2	m ²	6633,0