

PRZEDMIAR ROBÓT

Powierzchniowe utrwalenie na drodze 1931C Kowalewko - Kcynia

od km 6+065 do km 6+605 tj. 540 mb

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni m ² : 540.0*4.1 (szerokość średnia)	m ²	2214,0		
2		Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej przy użyciu MMA bez obcinania krawędzi wyboju	t	1,0		
II. POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE						
3		Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową szybkorozpadową C65 B PU/RC i grysem 2/5 mm o właściwościach: - nasiąkliwość: ≤ 1.0% - odporność na polerowanie: PSV ≥ 50	m ²	2214,0		
III. ROBOTY ZIEMNE NA POBOCZACH						
4		Ścięcie poboczy na średniej grubości 10 cm wraz z profilowaniem do spadku 6% (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) m ² : 540.0*1.5*2	m ²	1620,0		

	5,22	
100		418
	3,14	
100		358
	4,02	
100		404,5
	4,07	
100		362
	3,17	
100		463,5
	6,1	
40		189,4
	3,37	
		4,065556