

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa płyty skateparku w Szubinie - etap I			
1.1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie płyty	ha		
d.1.	0121-02				
1		(16*31)/10000	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0126-01				
1		16*31	m ²	496.000	
				RAZEM	496.000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1.	0126-02	Krotność = 3			
1		16*31	m ²	496.000	
				RAZEM	496.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0211-08				
1		16*31*0.30	m ³	148.800	
				RAZEM	148.800
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1.	0214-04	Krotność = 10			
1		16*31*0.30	m ³	148.800	
				RAZEM	148.800
1.2		Płyta skateparku			
6	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
d.1.	0103-02				
2		15*30	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm - podsypka piaskowa wraz z mechanicznym zagęszczeniem	m ²		
d.1.	0104-03				
2		15*30	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
8	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0105-05	Krotność = 5			
2		15*30	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
d.1.	0407-04				
2		(15+30)*2	m	90.000	
				RAZEM	90.000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
2		(15+30)*2*(0.11*0.08+0.1*0.30)	m ³	3.492	
				RAZEM	3.492
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2 mm	m ²		
d.1.	0607-03	Krotność = 2			
2		15*30	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm (Beton C25/C30 (B30) zbrojony włóknami polipropylenowymi)	m ²		
d.1.	0109-01 Analogia				
2		15*30	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu (beton C25/C30 (B30) zbrojony włóknami polipropylenowymi)	m ²		
d.1.	0109-02 Analogia	Krotność = 3			
2		15*30	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
14	Kalkulacja własna	Sucha posypka nawierzchniowa - utwardzacz do posadzek betonowych Multitop Enduro w kolorze grafitowym, zacierane mechanicznie	m ²		
d.1.					
2		15*30	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2	Kalkulacja własna	Impregnat Bauseal Enduro	m ²		
		15*30	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
16 d.1. 2	Kalkulacja własna	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych sznurem BAUCORD i masą dylatacyjną Bauflex	m		
		30*2+15*5	m	135.000	
				RAZEM	135.000
17 d.1. 2	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000