



STAROSTWO POWIATOWE

W NAKLE NAD NOTECIĄ

OWO.272.9.2015

Nakło nad Notecią, dnia 2015-09-23

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na termomodernizację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu – termomodernizacja budynku „A2”, dokończenie termomodernizacji łącznika i remont budynku „C”

Uprzejmie informuję, że dnia 21 września 2015r. wpłynęło zapytanie jednego z Wykonawców w przetargu nieograniczonym na termomodernizację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu – termomodernizacja budynku „A2”, dokończenie termomodernizacji łącznika i remont budynku „C”, o następującej treści:

„Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.; dalej jako „PZP”) Wykonawca zwraca się z uprzejmym wnioskiem o wyjaśnienie – w poniższym zakresie – treści dla przetargu nieograniczonego na zadanie: „**Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu – termomodernizacja budynku A2, dokończenie termomodernizacji łącznika i remont budynku C**”.

BUDYNEK C

poz. 5 przedmiaru - nieprawidłowa jednostka w stosunku do przedmiaru. Jak zamontować 4,62 sztuki ościeżnicy
Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł szt. 4,620

poz. 19 Brak podokiennika (szt. 4) z PCV w materiałach

poz. 27 Wg opisu pozycji posadzka ma być zbrojona prętem fi 3 mm o oczkach 10*10 cm. Z materiału występującego w pozycji nr 27 nie wynika, że ma być zbrojona prętem,

Prosimy o wskazanie pozycji, która dotyczy zbrojenia posadzki.

poz. 63 styropian - grubość 12 cm a wg przedstawionej normy gr 5 cm.

Powinno być (0,0525/5)*12-

Jest 0,0525 m3/m2

BUDYNEK A

poz. 35 styropian - grubość 12 cm a wg przedstawionej normy gr 5 cm.

Powinno być (0,0525/5)*12- m3/m2

Jest 0,0525 m3/m2

ŁĄCZNIK

poz. 28 styropian - grubość 12 cm a wg przedstawionej normy gr 5 cm.

Powinno być (0,0525/5)*12- m3/m2

Jest 0,0525 m3/m2

Zamawiający w przedstawionych kosztorysach ślepych wskazuje niektóre materiały. Nie ma wzmianki o równoważności materiałów. Czy Wykonawcy muszą użyć materiałów wskazanych przez Zamawiającego czy mogą używać materiałów równoważnych.

Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe zadania, aby wszyscy Wykonawcy mieli równe dane, bez błędnych kosztorysów ślepych prosimy o wprowadzenie stosownych zmian i zamieszczenie sprostowania na stronie internetowej Zamawiającego?"

W związku z uwagami do przedmiaru robót Zamawiający informuje, że w celu ułatwienia kosztorysowania przedmiotu umowy udostępnione zostały przedmiary prac, które stanowią materiał pomocniczy. Załączone przedmiary nie są podstawą do wyliczenia ceny oferty przez Wykonawcę. Wycenę należy określać na podstawie projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W przypadku braków w przedmiarze Wykonawca może dokonać korekt wg własnego uznania. Nie mniej jednak przedstawiamy wyjaśnienia do omyłek w przedmiarze przedstawionych przez Wykonawcę.

BUDYNEK C

poz. 5 Odp: W pozycji należy określić jednostki w sztukach dla ilości przyjętych na podstawie projektu budowlanego

poz. 19 Odp: W pozycji należy określić ilości na podstawie projektu budowlanego

poz. 27 Odp: Zbrojenia posadzki dotyczy poz. 28

poz. 63 Odp: W poz. należy uwzględnić normę zużycia dla styropianu gr. 12cm

BUDYNEK A

poz. 35 Odp: W poz. należy uwzględnić normę zużycia dla styropianu gr. 12cm

ŁĄCZNIK

poz. 28 Odp: W poz. należy uwzględnić normę zużycia dla styropianu gr. 12cm

W nawiązaniu do równoważności stosowanych materiałów informuję, że dopuszczona jest możliwość zastosowania materiałów równoważnych na warunkach określonych w zał. nr 9 SIWZ w §1 ust 7 i 8 projektu umowy.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski